

## FICHA TÉCNICA

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Título del Espectáculo: | <b>“FLOR DE GREGUERÍAS”</b>  |
| Compañía:               | <b>LUNA TEATRO DANZA – ALBA VERGNE</b>   |
| Duración de la obra:    | <b>45 minutos</b>  |
| Distribución:           | <b>PROVERSUS</b> (Isis Abellán - Tel. 606 608 168 / <a href="mailto:isisabellan@proversus.com">isisabellan@proversus.com</a> ) |
| Gerente:                | <b>PABLO VERGNE</b> (Tel. 619 257 287 / <a href="mailto:elretablo@elretablo.net">elretablo@elretablo.net</a> )                 |
| Técnico de Iluminación: | <b>RICARDO VERGNE</b> (Tel. 699 242 263 / <a href="mailto:elretablo@elretablo.net">elretablo@elretablo.net</a> )               |

### NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE.-

#### **MEDIDAS DEL ESCENARIO:**

6 m (ancho) x 5 m (fondo) x 3 m (alto).

#### **MAQUINARIA:** *Material que debe aportar el teatro*

Cámara negra (imprescindible)

#### **ILUMINACIÓN:** *Material que debe aportar el Teatro*

- 1 mesa programable de al menos 12 canales con preparación
- 16 canales de dimmer (mínimo)
- Aparatos de Iluminación:
  - 8 recortes de 500/1000 ww o similar
  - 16 PC 1000 W con viseras
  - Todos los aparatos con sus Accesorios (Viseras, Chasis, Garras)

#### **SONIDO:** *Material que debe aportar el Teatro*

Mesa De Sonido  
2 Micrófono Inalámbricos de Solapa o Diadema (*\*si no los tuviera el teatro, los puede aportar la compañía*)  
1 Reproductor de Cd  
Etapa de Potencia  
Cajas Acústicas  
Amplificador  
Altavoces

#### **CAMERINOS:** *que debe aportar el Teatro*

1 Camerino para los actores con espejo, lavabo, toalla, acceso cercano a aseo, perchero con perchas y tres sillas

### PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO.-

- 1 Técnico de luz y sonido
- 2 Carga y descarga

### PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA.-

- 1 Técnico de luz

**HORARIO DE TRABAJO.-**

TIEMPO DE MONTAJE: 4 horas aproxim.

Montaje de escenografía, luz, y sonido: 2 h

Dirección de luces: 1 h

Prueba de luz/sonido y ensayo de compañía: 1 h

TIEMPO DE CARGA / DESCARGA: 20 min.

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 horas aproxim.

El desmontaje se hará después de la última función